


	<p align="center">SISTEMA DA QUALIDADE</p> <p align="center">PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO – PES</p> <p align="center">PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO – PRÉDIO</p>		
<p align="center">EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS –</p> <p align="center">PRUMADAS</p>	IDENTIFICAÇÃO	FOLHA N.º	<p align="center">PES.PCP.015-003</p> <p align="center">Página 1 de 4</p>

1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Etapa	Atividade	Imagem	Atenção
Condições de início	A platibanda deverá estar concluída e desformada.		
	Inserir a tubulação das prumadas de esgoto pelas passagens das lajes.		
	Interligar as prumadas aos ramais.		

	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – PRUMADAS	IDENTIFICAÇÃO	FOLHA N.º
		PES.PCP.015-003	Página 2 de 4

	<p>Colocar as tubulações das prumadas de água, com a previsão da instalação dos hidrômetros.</p> <p>Fazer a interligação das prumadas com a alimentação da unidade.</p>		
	<p>Após a colocação de todas as tubulações, colocar fôrma na parte inferior da laje, para calafetar os espaços deixados entre a tubulação e a laje.</p>		
	<p>Calafetar os espaços com graute.</p>		

Com o uso de um regador ou uma garrafa PET deverá posicionar no dreno do ar condicionado e lançar água dentro da tubulação verificando a saída no 1º andar.

	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – PRUMADAS	IDENTIFICAÇÃO	FOLHA N.º
		PES.PCP.015-003	Página 4 de 4

2. ANEXOS

- FORM.PCP.017 – Execução de Instalações Hidrossanitárias – Prumadas

3. APROVAÇÃO

Elaborado ()/ Revisado (x) por:

Assinado por:
Thuany Bezerra de Souza
C19082ACF2B94FD...
Responsável pelo processo

Aprovado para uso por:

Assinado por:
Thuany Bezerra de Souza
C19082ACF2B94FD...
Setor da Qualidade

21/07/2025
Data de aprovação

Equipe envolvida na revisão:

Lauro Vilas Boas
Lilielza Oliveira
Thuany Souza